



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 84.071.000,00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 335 52 23 w. 23

Księgowość
52 396 37 35 w. 24

Kierownik działu
technicznego
52 335 52 28 w. 28

Dział Techniczny
52 396-37-37 w. 25

Dział realizacji
inwestycji
52 396 37 36 w. 27

Informatyki
52 335 52 26 w. 26

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 06.08.2025r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 25.680.260,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Chojniczki i Jarcewo, gm. Chojnice**”. ogłoszonego w dniu 29.07.2025r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 10/2025 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 5.08.2025 godz. 11:02

W związku z rozbieżnościami w zapisach w dokumentacji przetargowej prosimy o jednoznaczne określenie typu zaworu regulacyjnego DN 150, który jest elementem komory SR z regulatorem ciśnienia w m. Chojniczki.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami nr S15 i S16 Projektu technicznego sieci wodociągowej Chojniczki do oferty należy przyjąć reduktor ciśnienia BERMAD 720-ES.

Pytanie nr 2 z dnia 5.08.2025 godz. 11:02

W komorze SR występują „czujniki pomiaru ciśnienia z monitoringiem wg standardów GZGK”. Prosimy o wskazanie systemu monitoringu, który obsługiwany jest przez Zamawiającego oraz szczegółową specyfikację techniczną działania.

Odpowiedź:

Informujemy, że Zamawiający posługuje się systemem monitoringu firmy Hydo-Partner Leszno. Ponieważ Zamawiający nie posiada szczegółowej specyfikacji dotyczącej budowy i działania przedmiotowego monitoringu, załączmy karty katalogowe modułu telemetrycznego oraz modułu sterującego z baterią podtrzymującą, które to muszą być zastosowane w celu prawidłowego włączenia odczytu ciśnienia do systemu monitoringu. Pozwoli to w sposób właściwy skalkulować ofertę.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ireneusz Kłodziński