PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:	:	**Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ps-48 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z planowaną lokalizacją na terenie działek o nr ewid. 18, 299/7, położonych w miejscowości Sławęcin, obr. ewid. Sławęcin, gmina Chojnice.**
Adres inwestycji:	:	**dz. nr 18, 299/7, obręb Sławęcin [0025], jednostka ewidencyjna Chojnice-G [220203_2]**
Inwestor:	:	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**
Adres inwestora:	:	**ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy**
Branża	:	**Elektryczna**
Sporządził	:	**inż. Tomasz Bartoszewicz**
Data opracowania:	:	**21.06.2025**

WYKONAWCA : **INWESTOR :**

Data opracowania:
21.06.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Zasilanie przepompowni ścieków na dz. nr 299/7**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Układanie rur osłonowych DVR 50	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Układanie rur osłonowych DVR 75	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Układanie rur osłonowych SRS 110	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 4x16 mm2 w przepustach kablowych	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
7 d.1	KNR 5-10 0604-06	Zarobienie końca kabla YKY 4x16mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kablowych	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
9 d.1	KNR 5-10 0604-01	Zarobienie końca kabla YKY 3x2,5mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.1	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetleniową LED 36/39,5 W, 5000K, kl. II, fundament B-50	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup	m-1 przew		
		5	m-1 przew	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	analiza własna	Montaż rury karbowanej 23/18 wewnątrz słupa	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładki topikowej D01/E14 2A gG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 5-10 1001-01	Montaż złącza słupowego NTB-1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	pomiar.		
		5	pomiar.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		**Koszty dodatkowe**			
20 d.2		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000