GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 84.071.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 19.09.2025r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 25.680.260,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków PS-48 wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Sławęcin, gm. Chojnice" ogłoszonego w dniu 08.09.2025r. pod nr PNS 11/2025

Pytanie nr 1 z dnia 18.09.2025

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego średnicy orurowania oraz armatury dla przepompowni – czy ma być DN 80 czy też DN100?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rys. nr 2 str. 28 załączonego projektu budowlanego błędnie oznaczono orurowanie oraz armaturę w przepompowni. Następujące elementy znajdujące się na wymienionym rysunku i zestawione w tabeli mają średnicę DN100: poz. 5 - stopa sprzęgająca, poz. 6 - kompensator Teguflex, poz. 9 - rurociąg tłoczny, poz. 10 – belka z obejmami do mocowania rurociągów, poz. 11 - zawór kulowy zwrotny, poz. 12 - zasuwa nożowa, poz. 13 – kołnierz, poz. 14 – kołnierz ślepy. Jednocześnie informujemy, że w tabeli p.n. „Wykaz zastosowanych materiałów" stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji Przetargowej wymienione elementy posiadają właściwą średnicę DN100.

Pytanie nr 2 z dnia 18.09.2025

Zamawiający w Projekcie Budowlanym (str.9) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str. 20) określił wymagania w zakresie prac spawalniczych, w następującym zakresie:

– wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2,

– wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE,

– wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614,

– wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817

- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277

- personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

- minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 84.071.000.00 zł

KRS:0000263360

Czy zatem Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą wykazał, iż posiada powyższe dokumenty i żąda ich przekazania przez Wykonawcę wraz z ofertą jako integralna jej część.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ofercie załączył niezbędne dokumenty wymienione w projekcie budowlanym oraz w STWiORB.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z §18. pkt. 3. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej *„Treść udzielonych wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) do treści SP lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu staje się częścią SP"*.

Z poważaniem

Inspektor d/s Inwestycji

mgr inż. Mariusz Starzewski