
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45213221-8,Roboty budowlane w za	213221-8,Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
45213252-4,Roboty budowlane w za	213252-4,Roboty budowlane w zakresie warsztatów
45111200-0,Roboty w zakresie prz	111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4,Roboty w zakresie zag	111291-4,Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233260-9,Roboty budowlane w za	233260-9,Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233252-0,Roboty w zakresie naw	233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Charzykowy gm.Chojnice

NAZWA INWESTORA: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o;ul.Drzymały 14;89-620 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kubiszewski

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Droga główna			
1.1		Etap II			
1.2		Nawierzchnie placów i parkingów			
1 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatkowa ilość jako uzupełnienie ewentualnych braków w podbudowie (2 cm)	m2		
		3118,77	m2	3 118,77	
				RAZEM	3 118,77
2 d.1.2	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = -13	m2		
		poz.1	m2	3 118,77	
				RAZEM	3 118,77
3 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - ponowne profilowanie i zagęszczenie podłoża wcześniej wykonanego	m2		
		poz.1	m2	3 118,77	
				RAZEM	3 118,77
4 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2		
	place utwardzone	poz.3	m2	3 118,77	
				RAZEM	3 118,77
2		Wycieraczki			
5 d.2		Dostawa i montaż wycieraczek stalowych ocynkowanych ruszt oczkowy serratowany w obudowie stalowej wpuszczonej w posadzkę	m2		
		1,0 * 0,5 * 2	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Stanowisko do mycia pojazdów			
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
	proste	38,4 * (0,15 * 0,25 + 0,2 * 0,1)	m3	2,21	
				RAZEM	2,21
7 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	prosty	(12,6 + 6,6) * 2	m	38,40	
				RAZEM	38,40
8 d.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2		
		12,60 * 6,60	m2	83,16	
				RAZEM	83,16
9 d.3	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym	m3		
		6,0 * 12,0 * 0,1	m3	7,20	
				RAZEM	7,20
10 d.3	KNR 2-31 0308-03	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej	m2		
		6,36 * 12,36	m2	78,61	
				RAZEM	78,61
11 d.3	KNR 2-31 0308-04	Warstwa górna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm Krotność = 10	m2		
		78,61	m2	78,61	
				RAZEM	78,61
12 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 8mm	t		
		7,0 * 2 * 2 * 78,61 * 0,395 / 1000	t	0,87	
				RAZEM	0,87

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Odboje			
13 d.4		Dostawa i montaż trapezoidalnego odboju gumowego 590x120x90mm	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00