



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 87.861.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 18.09.2026r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.291.240,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Chojniczki – Czartołomie wraz z przebudową istniejącej przepompowni ścieków PS-26 w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice” ogłoszonego w dniu 04.09.2026r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 12/2026.

Pytanie nr 1 z dnia 17.09.2026 g. 14:58

W związku ze zmianą wymaganych parametrów agregatu prądotwórczego PS-26 na ESP 155 kVA / PRP 141 kVA prosimy o potwierdzenie, czy należy pozostawić projektowaną szafę SZR 200 A, przekroje kabli oraz fundament 280×160×25 cm, czy elementy te należy ponownie dobrać do zwiększonej mocy agregatu. W przypadku konieczności zmiany prosimy o podanie wymaganych parametrów do wyceny.

Odpowiedź:

W związku z prądem znamionowym agregatu ESP 155 kVA wynoszącym 204A, należy zastosować szafkę SZR o prądzie znamionowym 250A. Kabel pomiędzy szafką SZR, a agregatem należy zmienić na kable YKXS 4x70mm². Fundament agregatu należy wykonać wg. zaleceń producenta agregatu.

Inspektor d/s Inwestycji

mgr inż. Mariusz Starczewski