

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys
PRZEDMIAR - ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW

Lokalizacja Charzykowy gm.Chojnice
Inwestor Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
 ul.Drzymały 14
 89-620 Chojnice

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0,00%

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek agregatu prądotwórczego		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: D-01.02.04	m	6,38
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: D-01.02.04	m	4,4
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: D-01.02.04	m2	9,73
4	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Nr ST: D-01.02.04	m2	82,81
5	KNR 4-04 0603/05	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości do 5cm Nr ST: D-01.02.04	m3	4,14
6	KNR 4-04 0305/07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm Nr ST: D-01.02.04	m3	6,62
7	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm Nr ST: D-01.02.04	m3	1,86
8	KNR 4-04 0602/01	Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej Nr ST: D-01.02.04	m3	68,07
9	KNR 4-04 0603/07	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 10 do 15cm Nr ST: D-01.02.04	m3	13,25
10	KNR 4-04 0604/03	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości ponad 30 do 40cm zbrojonych normalnie Nr ST: D-01.02.04	m3	23,44
11	KNR 4-01 1306/01	Demontaż elementów stalowych attyki Nr ST: D-01.02.04	szt	108
12		Rozebranie elementów drewnianych attyki i obudowy ściany Nr ST: D-01.02.04	m2	40,59
13	KNR 4-04 0805/12	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 300mm Nr ST: D-01.02.04	szt	2
14	KNR 4-04 0704/06	Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych bez szwu średnicy 219-273mm Nr ST: D-01.02.04	m	10,7
15		Wywóz gruzu do miejsca kruszenia Nr ST: D-01.02.04	m3	117,37
16		Wywóz papy i utylizacja Nr ST: D-01.02.04	t	0,46
		Budynek garażu nr1		
17	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Nr ST: D-01.02.04	m2	26,88
18	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku Nr ST: D-01.02.04	m2	48,99
19	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych Nr ST: D-01.02.04	m2	26,88
20	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm Nr ST: D-01.02.04	m3	6,18
21	KNR 4-04 0602/01	Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej Nr ST: D-01.02.04	m3	12,01
22	KNR 4-04 0811/01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 80-100mm Nr ST: D-01.02.04	szt	22
23	KNR 4-04 0603/07	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 10 do 15cm Nr ST: D-01.02.04	m3	5,54
24	KNR 4-04 0604/03	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości ponad 30 do 40cm zbrojonych normalnie Nr ST: D-01.02.04	m3	15,47
25		Demontaż krat Wema Nr ST: D-01.02.04	m2	5,05

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26		Wywóz gruzu do miejsca kruszenia Nr ST: D-01.02.04	m3	40,82
27		Wywóz papy i utylizacja Nr ST: 1D-01.02.04	t	0,15
		Komory przelewowe - 3 szt.		
28	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	18
29	KNR 4-04 0306/03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 100cm	m3	54
30	KNR 4-04 0704/05	Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych bez szwu średnicy 139-193mm	m	15
		Ogrodzenie		
31	KNR 2-25 0307/04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie Nr ST: D-01.02.04	m2	397,68
32	KNR 2-25 0312/03	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych Nr ST: D-01.02.04	m2	13,85
33	KNR 2-25 0307/02	Budowa ogrodzenia z bramą z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie materiał z odzysku Nr ST: 15a	m2	21
		Nawierzchnie		
34	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	477,19
35	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Nr ST: D-01.02.04	m3	18,13
36	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm Nr ST: D-01.02.04	m2	897,36
37	KNR 2-31 0801/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm Nr ST: D-01.02.04	m2	897,36
38		Wywóz gruzu do miejsca kruszenia Nr ST: D-01.02.04	m3	219,07