

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Lokalizacja Charzykowy gm.Chojnice
Inwestor Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0,00%

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Izolacja ścian fundamentowych		
		Ścianki działowe oraz zabudowa lekka		
1	KNR-W 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Nr ST: 10c	m2	4,93
2	KNR-W 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: 10c	m2	59,45
3	KNR-W 2-02 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa 50-02 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: 10c	m2	26,13
4		Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami z laminatu wysokociśnieniowego Nr ST: 15	m2	29,22
		Stolarka		
		Stolarka okienna		
5	KNR 0-19 1022/09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 Nr ST: 13	m2	2,76
6	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników Nr ST: 13	m	90,5
7	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników okien podawczych Nr ST: 13	m2	1,56
		Stolarka drzwiowa		
8	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Nr ST: 14	m2	2,45
9	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Nr ST: 14	m2	4,39
10	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Nr ST: 14	m2	4,06
11	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Nr ST: 14	m2	6,59
12	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Nr ST: 14	m2	2,84
13	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	56,25
14	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	2,01
15	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	4,02
16	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	8,04
17	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	2,21
18	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe Nr ST: 14	m2	10,82
19	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi antywłamaniowych jednoskrzydłowych Nr ST: 14	m2	6,03
20	KNR-W 2-02 1024/02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone Nr ST: 14	m2	3,28
21	KNR-W 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 Nr ST: 14	m2	2,01
22	KNR-W 2-02 1022/06	Drzwi drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone Nr ST: 14	m2	3,4
23		Dostawa i montaż odbojów drzwiowych Nr ST: 14	kpl	53
24		Dostawa i montaż samozamykaczy Nr ST: 14	szt	6
		Podłoga i posadzki		
		Parter i piętro		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR-W 2-02 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Nr ST: 8	m3	3,52
26	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III Nr ST: 8	m3	3,52
27	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu Nr ST: 8	m3	3,52
28	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome Nr ST: 12	m2	498,21
29	NNRNKB 5 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 -parter Nr ST: 12	m2	996,42
30	NNRNKB 5 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 -piętro Nr ST: 12	m2	86,69
31	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej Nr ST: 12	m2	230,73
32	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie folii Nr ST: 12	m2	230,73
33	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji parter Nr ST: 12	m2	643,09
34	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Nr ST: 12	m2	258,65
35	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Nr ST: 12	m2	54,87
36	KNR-W 2-02 0614/01	Izolacje poziome grubości 10cm z kruszyw sztucznych-mineralny granulat porobetonowy Nr ST: 8a	m2	157,8
37	KNR-W 2-02 0614/02 (potrącenie 8x)	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości 2cm Nr ST: 8a	m2	145,46
38	KNR-W 2-02 0614/02 (potrącenie 5x)	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości 2-12cm Nr ST: 8a	m2	11,7
39		Dostawa i montaż płyt suchego jastrychu (płyta systemowa 2x10mm włókno-gipsowa, klejona i skręcana na połączeniach) Nr ST: 8b	m2	157,8
40	KNR-W 2-02 1217/03	Obramowanie kanału z kątownika 50x50x5 ocynkowanego z płaskownikiem kotwiącym Nr ST: 15	m	22
41		Dostawa i montaż bali przykrywających kanał gr.50mm impregnowanych Nr ST: 5	m2	11,11
42		Wykonanie posadzki przemysłowej z betonu C20/25 (B-25) gr.20cm zbrojonej włóknem stalowym (24kg/m3) utwardzanej powierzchniowo z wykonaniem dylatacji i jej wypełnieniem Nr ST: 9e	m2	106,25
43		Wykonanie posadzki przemysłowej z betonu C20/25 (B-25) gr.20cm zbrojonej 2x siatka śr8mm A-III oczko 15x15cm utwardzanej powierzchniowo z wykonaniem dylatacji i jej wypełnieniem Nr ST: 9e	m2	60,55
44	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko poziom parteru Nr ST: 8	m2	321,41
45	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 4x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm poziom parteru Nr ST: 8	m2	321,41
46	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko poziom piętra Nr ST: 8	m2	331,51
47	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm poziom piętra Nr ST: 8	m2	331,51
48	KNR-W 2-02 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Nr ST: 9	m2	684,84
49	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: 8	m2	684,84

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR-W 2-02 0615/01	Analogia. Montaż wykładziny podkładowej gr. 1,15mm pod panele podłogowe z winylu Nr ST: 9e	m2	232,55
51	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych układanych na click Nr ST: 9e	m2	232,55
52	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek na zaprawach klejowych Nr ST: 9a	m2	37,85
53	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych na zaprawach klejowych Nr ST: 9a	m2	3,6
54	KNR 2-02s 1122/08	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek, cokolik o wys.15cm Nr ST: 9a	m	19,9
55	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej Nr ST: 9a	m2	402,99
56	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejowej Nr ST: 9a	m2	8,6
57	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Nr ST: 9a	m	460,65
58		Dostawa i montaż podłogowej wykładziny dywanowej w płytkach 50x50cm Nr ST: 9c	m2	185,44
59		Dostawa i montaż wykładziny z PCV antystatycznej Nr ST: 9b	m2	12,46
60		Dostawa i montaż wykładziny z PCV antypoślizgowej z korundem Nr ST: 9f	m2	12,46
61		Dostawa i montaż aluminiowych listew progowych oddzielających rodzaje posadzek Nr ST: 15	m	17,64
		Posadzki poddasza		
62	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej Nr ST: 12	m2	485,1
63	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie folii Nr ST: 12	m2	485,1
64	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 10cm Nr ST: 11	m2	508,97
65	KNR-W 2-02 0612/04	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa 15cm Nr ST: 11	m2	508,97
66	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho gr.10cm Nr ST: 11	m2	53,29
67	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho gr.15cm Nr ST: 11	m2	53,29
68		Dostawa i montaż płyt suchego jastychu (płyta systemowa 2x10mm włókno-gipsowa, klejona i skręcana na połączeniach Nr ST: 8b	m2	461,23
69	KNR-W 2-02 2004/07	Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: 10c	m2	77,16
		Ślusarka		
70		Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych-wc oraz lustra Nr ST: 15	kpl	5
71		Dostawa i montaż półek nad grzejnikowych Nr ST: 15	m2	1,28
72		Dostawa i montaż listew odbojowych szer.20cm z drewna liściastego lakierowanego w kolorze stolarki drzwiowej Nr ST: 15	m	170,86
73		Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej szklonych szkłem hartowanym (szyba 5mm+folia+szyba 5mm) Nr ST: 15	mb	21,21
74		Dostawa i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej Nr ST: 15	mb	9
75		Dostawa i montaż balustrad prostych ze stali nierdzewnej Nr ST: 15	mb	1,8
76		Dostawa i montaż pochwyty schodowych ze stali nierdzewnej Nr ST: 15	mb	20,97
77		Dostawa i montaż schodów strychowych EI 30 70x140 Nr ST: 15	kpl	2
78		Dostawa i montaż zadaszeń z poliwęglanu w oprawie aluminiowej Nr ST: 15	m2	26,36
79		Dostawa i montaż studzienki z blachy stalowej nierdzewnej w kanale warsztatowym Nr ST: 15	kg	33,15

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80		Dostawa i montaż klap rewizyjnych z konstrukcją wsporczą i siłownikami na poziomie sufitów dla central wentylacyjnych Nr ST: 15	m2	12,2
		Tynki+obłożenia ścian i sufitów		
81	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: D-01.02.04	m2	781,73
82	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: D-01.02.04	m2	92,66
83		Wywóz gruzu i utylizacja Nr ST: D-01.02.04	m3	12,76
84		Naprawa i uzupełnienie tynków sufitów w miejscu sufitów podwieszonych Nr ST: 7	m2	229,34
85		Dostawa i montaż sufitu podwieszonego z prasowanej wełny mineralnej typu "wyspa akustyczna" Nr ST: 10c	m2	16,43
86		Dostawa i montaż akustycznego sufitu podwieszonego Nr ST: 10c	m2	18,53
87		Dostawa i montaż sufitu 60x60cm z wełny kamiennej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym o profilu ukrytym Nr ST: 10d	m2	490,04
88	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m2	29,4
89	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie Nr ST: 7	m2	2.837,78
90		Wykonanie tynku akustycznego gr. 26mm metodą natryskową Nr ST: 7	m2	151,21
91	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie Nr ST: 7	m2	351,18
92	KNR-W 2-02 0840/03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej Nr ST: 10a	m2	368,64
93	KNR-W 2-02 0919/02	Licowanie ścian elastycznymi płytkami klinkierowymi o wymiarach 240x71mm Nr ST: 7c	m2	110,95
94	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź mineralna dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: 7	m2	1.921,13
95	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź mineralna dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: 7	m2	351,18
96	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho 15 cm Nr ST: 11	m2	49,2
97	KNR-W 2-02 0612/04	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa 10cm Nr ST: 11	m2	49,2
98	KNR-W 2-02 2009/02	Analogia. Konstrukcje rusztów z profili systemowych na stropach Nr ST: 10c	m2	42,77
99	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej Nr ST: 12	m2	49,2
100		Dostawa i montaż sufitu napinanego na konstrukcji systemowej Nr ST: 10e	m2	42,77
101	KNR-W 2-02 2004/07	Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: 10c	m2	6,43
102	KNR-W 2-02 2005/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud pojedynczym mocowanym do podłoża Nr ST: 16	m2	25,07
		Malowanie		
103	KNR 2-02 1504/03	Malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym szpachlowaniem - trzykrotne Nr ST: 7	m2	441,75
104	KNR 0-28 2630/03	Tynki cienkowarstwowe granitopodobne lamperie	m2	475,29
105	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: 7	m2	2.423,52
106	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Nr ST: 7	m2	156,34
		Elewacja		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
107	KNR-W 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie Nr ST: 7	m2	51,55
108	KNR 0-28 2629/02	Montaż listew startowych do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" Nr ST: 7a	mb	142,92
109	KNR 0-28 2623/05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 20cm w technologii akrylowej Nr ST: 7a	m2	810,88
110	KNR 0-28 2627/02	Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do ścian z cegły przy ociepleniu metodą "lekką" Nr ST: 7a	szt	6.486,71
111	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 2x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi cokół Nr ST: 7a	m2	42,88
112	KNR 0-28 2623/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii akrylowej- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Nr ST: 7a	m2	810,84
113	KNR 0-28 2623/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii akrylowej- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach Nr ST: 7a	m2	270,28
114	KNR 0-28 2623/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii akrylowej - ochrona narożników wypukłych Nr ST: 7a	mb	485,81
115	KNR 0-28 2621/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką Nr ST: 7a	m2	77,44
116	KNR-W 2-02 0919/02	Licowanie ścian elastycznymi płytkami klinkierowymi o wymiarach 240x71mm Nr ST: 7	m2	42,88
117	KNR 0-28 2630/02	Tynki cienkowarstwowe akrylowe przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" Nr ST: 7a	m2	587,3
118	KNR 0-28 2630/04	Tynki cienkowarstwowe akrylowe o fakturze cegiełki przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" ponad cokołem Nr ST: 7a	m2	352,58
119	KNR 4-01 0627/05	Impregnacja drewna środkiem impregacyjno ochronnym Nr ST: 5	m2	184,34
120	KNR-W 2-02 0517/01	Montaż parapetów zew. prefabrykowanych z blachy aluminiowej Nr ST: 13	m2	24,05
121	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m Nr ST: 7a	m2	1.034,45
122		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nr ST: 7a	kpl	1
123		Dostawa i montaż liter z blachy stalowej nierdzewnej Nr ST: 15	szt	40