





ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, ARMATURY, KSZTAŁTEK			
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Pompa zatapialna wód nadosadowych Q=18,1m³/h, H=12,4m H ₂ O	kpl.2	
2	Pompa zatapialna osadu Q=31,9m³/h, H=4,13m H ₂ O	kpl.1	
3	Zawór zwrotny kólnierzowy, kulowy DN65	kpl.2	
4	Zasuwa nożowa DN65 z pokrętelem	szt.2	
5	Właz kwadratowy 1200x1200mm ze stali AISI304 z siłownikiem	kpl.1	
6	Właz prostokątny 1000x700mm ze stali AISI304 z siłownikiem	kpl.1	
7	Drabina żaluzowa B=30cm;H=460cm z profilu 25x25x1,5mm stal AISI316L	szt. 1	
8	System ssący dla pomp wód nadosadowych - stal. AISI316L	kpl. 1.	wg rys. szczeg
9	Koryto przelewowe-stal. AISI316L	kpl. 1.	wg rys. szczeg
10	Przeście szczelne lancuchowe dla rury DN 65 stal.	szt. 1	
11	Przeście szczelne lancuchowe dla rury DN 80 stal.	szt. 1	
12	Przeście szczelne lancuchowe dla rury DN 250 stal.	szt. 1	
13	Przeście szczelne lancuchowe dla rury Ø 250 PCV	szt. 1	
14	Wieszak z sondą hydrostatyczną i wyłącznikiem pływakowym	kpl. 1.	
15	Prowadnice do pompy 2" ,system dwururowy stal. AISI 316L	kpl. 1.	
16	Żuraw przenośny o udźwigu do 200kg , stal. AISI 304	kpl. 1.	
17	Stopa pod żuraw przenośny , stal. AISI 304	szt. 2	
18	Redukcja symetryczna DN80/65 , stal. AISI 316L	szt. 3	

SPECYFIKACJA STALI I RUR K.O.

1. Stal k.o. o gatunku nie gorszym jak 1.4404 wg PN-EN10088 (AISI 316L), DN250 - 1.4301:
- DN50 - Ø 57 x 2 mm
 - DN65 - Ø 70 x 2 mm
 - DN80 - Ø 88,9 x 2 mm
 - DN250 - Ø 256,0 x 3 mm
2. Rury PVC Ø250 x 7,3mm . SN8



DYSPOZYCJE WYKONAWCZE

1. Zbiornik żelbetonowy pokryć od wewnętrznej strony cienkowarstwową wyprawą mineralną przeznaczoną do uszczelniania betonowych zbiorników wody pitnej, posiadającą atest PZH.
2. Zbiornik żelbetonowy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wód gruntowych : zastosować beton o odpowiedniej wytrzymałości , wodoszczelności , mrozoodporności i klasie ekspozycji , zgodnie z projektem konstrukcji.
3. Otwory pod przejścia szczelne łącznicowe wiercić na budowie.
4. Rurociągi zewnętrzne DN250 stal 1.4301.
5. Montaż do ścian i dna zbiornika na śruby rozprężne A4.

ZBIORNIK WÓD POPLUCZNYCH

Jednostka Projektowa:		INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy		
Nazwa zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY		Stadium: Projekt Techniczny		
		ZBIORNIK WÓD POPLUCZNYCH		
Adres: Ogorzeliń, działki nr 195 i 196 jedn. ewid. : Chojnice Gmina [220203_2] obręb ewid. : Ogorzeliń [0019]		Skala 1:50	Rys. nr 7	
Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14 , 89-620 Chojnice		Data: 15 grudnia 2021r.	Branża: Technologiczna	
Projektanci:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis:
Opracował br. sanitarna	Norbert Pluciński		instalacje sanitarne	
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	POM/0045/PWOS/12	sieci i instalacje sanitarne	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Janicki	KUP/0202/PWBS/17	sieci i instalacje sanitarne	