


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, ARMATURY, KSZTAŁTEK

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ
1A	Zestaw filtracyjny -odżelazianie, DN=200mm, całkowita powierzchnia filtracji Ff=9,42m²	3
1B	Zestaw filtracyjny -odmanganianie DN=200mm, całkowita powierzchnia filtracji Ff=9,42m²	3
2	Zestaw aeracji DN=2100mm, V _{min} =7,2m³, V _{max} =8,59m³, z inżektorem D _{in} /d _{in} = 150/65mm	1
3	Sprężarka powietrza Q=0,35m³/min, Mobilna - śrubowa sprężarka Q=0,37m³/min	1
4	Zestaw dmuchawy Q=250m³/h, P=5,8bar	1
5	Zestaw hydroforowy Qp=160m³/h, Hp=50m sl. H ₂ O, P=11kW x 4 szt (3+1 rezerwa)	1
6	Zestaw chloratora wraz z pojemnikiem do neutralizowania podchlorynu sodu przed awaryjnym odprowadzeniem do kanalizacji	1
7	Układ dozowania koagulantu PAX: pompa + zbiornik V=1000dm³ + mieszadło elektryczne + zewnętrzny zbiornik V= 1000dm³ zabezpieczający na wypadek rozszczelnienia zbiornika głównego; wydajność 7,5 dm³/h, napięcie 100-240V, 50/60Hz, moc P1+ 22W	1
8	Przepływomierz Ø150	1
9	Przepływomierz Ø125	1
10	Przepływomierz Ø125	2
11	Zbiornik kontrolno-pomiarowy, stal AISI 304	2
12	Lampa UV-przeptyw max 8m³/h przy transmisji UV w 1cm=70%, dawka 400J/m²	1
13	Lampa UV-przeptyw 160m³/h przy transmisji T10=95%, dawka 400J/m²	1
14	Przepustnica zaporowa Ø80 z napędem pneumatycznym	6
15	Przepustnica zaporowa Ø150 z napędem pneumatycznym	30
16	Przepustnica zaporowa Ø125 z napędem ręcznym	2
17	Przepustnica zaporowa Ø150 z napędem ręcznym	4
18	Przepustnica zaporowa Ø200 z napędem ręcznym	2
19	Manometr tarczowy 0-10bar z kurkiem oddającym	12
20	Zawór kulowy Ø50 stal.k.o.	6
21	Zawór kulowy Ø8 stal.k.o.	36
22	Zawór kulowy chemoodporny Ø15 stal.k.o.	2
22	Zawór kulowy czerpny Ø15 stal.k.o.	3
23	Złącze elastyczne kuhlerzowe Ø150, stal.k.o.	1
24	Złącze elastyczne kuhlerzowe Ø200, stal.k.o.	2
25	Zawór bezpieczeństwa DN 50/80	1
26	Zawór antyskalenowy Ø200	1
27	Zbiornik przedwudereniowy V=200 dm³	1
28	Zbiornik gradwudereniowy V=25 dm³	1
29	Łącznik montażowy PN10, DN150, śruby stal A2, L=200mm	1
30	Zwężka jednokühlerzowa DN200DN150, materiał stal AISI 304	1
31	Adsorpcyjny osuszacz powietrza z odryskiem ciepła wykonany ze stali nierdzewnej. Wydajność osuszania 5,2kg/h przy +20sl.C60%RH. Wydajność powietrza suchego 900m³/h. Wymiary [mm]: L x W x H – 680 x 550 x 1200	1



Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARIA Zbigniew Łojewski ul. Jena 8, 88-406 Charszowy		Nazwa zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA UJECIA WODY I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY + INSTALACJA CCTV		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres: Ogorzałiny, działki nr 195 i 196, jechn. ewid. : Chojnice Gmina [220203_2], obręb ewid. : Ogorzałiny [0019]		Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice		Data: 15 grudnia 2021r.	
Projektant: Ing. J. Krawiec		Nadrzędny: Ing. J. Krawiec		Specjalność: Instalacje elektryczne	
Projektant: Ing. J. Krawiec		Nadrzędny: Ing. J. Krawiec		Specjalność: Instalacje elektryczne	
Sprawca: Ing. J. Krawiec		Nadrzędny: Ing. J. Krawiec		Specjalność: Instalacje elektryczne	

RZUT HALI TECHNOLOGICZNEJ